



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง ราคากลางการก่อสร้างถนนหินคลุก

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านกำแพง หมู่ที่ ๘ ตำบลกำแพง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการกำหนดราคากลาง ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จึงขอประกาศการเปิดเผยราคากลาง ตามรายละเอียดดังนี้

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านกำแพง หมู่ที่ ๘ ตำบลกำแพง อำเภอโนนไทย
จังหวัดนครราชสีมา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
ดำเนินการ ก่อสร้างหินคลุก ภายในบ้านกำแพง หมู่ที่ ๘ ตำบลกำแพง
จุดที่ ๑ จากนายนายจันทร์ พิกัด E ๐๑๘๔๒๐๖ N ๑๖๖๙๗๒๐
ถึงนางนางหมึก พิกัด E ๐๑๘๔๒๒๖ N ๑๖๖๙๕๒๐ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๔๐.๐๐
จุดที่ ๒ จากวัดบ้านกำแพง พิกัด E ๐๑๘๔๑๗๓ N ๑๖๖๙๕๕๙
ถึงบ้านนางละมุน พิกัด E ๐๑๘๓๘๗๔ N ๑๖๖๙๕๓๗ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๔๙๐.๐๐
หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๙๐.๔๓ ลูกบาศก์เมตร
พร้อมป้ายโครงการ ๒ ป้าย (ป้ายโครงการ ๑ ป้าย ป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย)
ตามรูปแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงกำหนด
สถานที่ก่อสร้าง บ้านกำแพง หมู่ที่ ๘ ตำบลกำแพง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
 - ๕.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 - ๕.๓ -
 - ๕.๔ -

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....
- ๖.๑ นางสาวณัฐชญา ปานโตนต์ ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส..... เป็นกรรมการ.....
- ๖.๒ นายสัมพันธ์ ไชยเสน ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทน.....
- ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.กำปิ่ง..... เป็นกรรมการ.....
- ๖.๓ นายสุรพล พูนสวัสดิ์ ตำแหน่งปลัด อบต.กำปิ่ง..... เป็นประธานกรรมการ.....

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคากลางได้พิจารณาแล้ว เห็นควรกำหนด
ราคากลางในการจ้างเหมาตามโครงการ ฯ ดังกล่าว เป็นเงิน ๔๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายมีชัย จงสันติเยช) อธิบดีกรมการปกครอง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำปิ่ง

สรุปการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนนหินคลุก

รายละเอียดโครงการ

จุดที่ 1 จากนายจันทร์ถึงนายหมึก ขนาดกว้าง 5.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 240.00 ม.

จุดที่ 2 จากวัดบ้านกำแพงถึงบ้านนางละมุน ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 490.00 ม.

สถานที่ตั้งโครงการ

หมู่ที่ 8 บ้านกำแพง ตำบลกำแพง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อ

8 กรกฎาคม 2562

ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม เลขที่ / 2562

จำนวน 1 แผ่น

| ลำดับ | รายการ | คำนวณต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท) | FACTOR F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|-------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---|---|
| 1 | หมวด งานทาง | 348,293.75 | 1.3624 | 474,515.41 | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % - ภาษี 7 % - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงานหัก 0 % |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 474,515.41 | |
| | คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง | | | 474,000.00 | |
| | | (ตัวอักษร) | สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน | | |

(ลงชื่อ)

ผู้ประมาณราคา
(นางสาวณัฐชญา ปานโตนด)
นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบประมาณราคา
(นายสัมพันธ์ ไชยเสน)
นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบ
(นายสุรพล พูนสวัสดิ์)
ปลัด อบต.กำแพง

(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัติ
(นายมีชัย จงสันเทียะ)
นายก อบต.กำแพง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุก หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
 สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 1 จากนายนายจันทร์ถึงนายนายหมึก หมู่ที่ 8 บ้านกำแพง ต.กำแพง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
 ขนาดโครงการ ขนาดกว้าง 5.00 ม. ทน 0.15 ม. ระยะทาง 240.00 ม.

| ลำดับ ที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคา ต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|--------------|---|-------|----------|------------------|------------|--------|----------------------|----------------|
| 1 | งานดิน | | | | | | | |
| | - งานวางป่าขุดต่อ ขนาดเบา | ตร.ม. | | | | 1.3624 | | |
| | - งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ ดินเดิม - ลูกครึ่ง | ตร.ม. | 1,272.00 | 10.53 | 13,394.16 | 1.3624 | 14.35 | 18,248.20 |
| | - งานดินถมคันทาง | ลบ.ม. | | | | 1.3624 | | |
| | - งานวัสดุคัดเลือก | ลบ.ม. | | | | 1.3624 | | |
| 2 | งานผิวทาง | | | | | | | |
| | - ผิวจราจรหินคลุก | ลบ.ม. | 185.40 | 637.63 | 118,216.60 | 1.3624 | 868.71 | 102,695,602.91 |

| | |
|---------------------|------------|
| รวม | 179,306.50 |
| คิดเป็นเงินงบประมาณ | 179,300.00 |
| | 131,610.76 |
| | 1.3624 |

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา
 (นางสาวณัฐชญา ปานโตนด)
 นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ
 (นายสุรพล พูนสวัสดิ์)
 ปลัด อบต.กำแพง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบประมาณราคา
 (นายสัมพันธ์ ไชยเสน)
 นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
 (นายมีชัย จงสันเทียะ)
 นายก อบต.กำแพง

โครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
ขนาดโครงการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
ก่อสร้างถนนหินคลุก
จุดที่ 2 จากวัดบ้านกำปังถึงบ้านนางละมุน หมู่ที่ 8 บ้านกำปัง ต.กำปัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 490.00 ม.

องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง

| ลำดับ ที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคา ต่อหน่วย | ราคา รวม | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคา กลาง |
|--------------|---------------------------------|-------|----------|------------------|-------------|--------|----------------------|--------------|
| 1 | งานดิน | | | | | | | |
| | - งานถางป่าขุดต่อ | ตร.ม. | | | | 1.3624 | | |
| | ขนาดเบา | | | | | | | |
| | - งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ | ตร.ม. | 2,107.00 | 10.53 | 22,186.71 | 1.3624 | 14.35 | 30,227.17 |
| | ดินเดิม - ลูกกริ่ง | | | | | | | |
| 2 | - งานดินถมคันทาง | ลบ.ม. | | | | 1.3624 | | |
| | - งานวัสดุคัดเลือก | ลบ.ม. | | | | 1.3624 | | |
| | งานผิวทาง | | | | | | | |
| | - ผิวจราจรหินคลุก | ลบ.ม. | 305.03 | 637.63 | 194,496.28 | 1.3624 | 868.71 | 264,981.73 |
| รวม | | | | | | | | 295,208.90 |

| | |
|---------------------|------------|
| รวม | 295,208.90 |
| คิดเป็นเงินงบประมาณ | 295,200.00 |
| | 216,682.99 |
| | 1.3624 |

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา
(นางสาวณัฐชญา ปานโตนด)
นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบประมาณราคา
(นายสัมพันธ์ ไชยเสน)
นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ
(นายสุรพล พูนสวัสดิ์)
ปลัด อบต.กำปัง

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายมีชัย จงสันเทียะ)
นายก อบต.กำปัง