



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง

เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการขุดลอกเหมืองไล่ไก่เหมืองนาแถว บ้านใหม่นารี หมู่ที่ ๙

ตำบลกำแพง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

\*\*\*\*\*

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างโครงการขุดลอกเหมืองไล่ไก่เหมืองนาแถว บ้านใหม่นารี หมู่ที่ ๙ ตำบลกำแพง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา วงเงินงบประมาณ ๒๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย และผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบ และอนุมัติให้ใช้เป็นราคากลางได้ เป็นจำนวนเงิน ๒๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้างที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗

(นางระอ อี้ สันเทียะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง

12  
19  
26  
ก.  
1  
8  
15  
22  
29

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกเหมืองไส้ไก่เหมืองนาแถว บ้านใหม่นารี หมู่ที่ ๙ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกำบัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

โครงการขุดลอกเหมืองไส้ไก่เหมืองนาแถว บ้านใหม่นารี หมู่ที่ ๙ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา พิกัด E๑๘๒๒๑๒ N๑๖๗๔๓๑๕ ถึง พิกัด E๑๘๔๗๕๕ N๑๖๗๓๘๘๙ ปากบนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ปากล่างกว้าง ๒.๐๐ เมตร ขุดลึก ๐.๕๐ - ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒,๗๒๐.๐๐ เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๖,๘๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้าย ๒ ป้าย (ป้ายโครงการ ๑ ป้าย ป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย) ตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลกำบังกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗  
๒๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานชลประทาน

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายพัฒนศักดิ์	มันดี	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายสัมพันธ์	ไชยเสน	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๗.๓ นางสาวณัฐชญา	ปานโตนด	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ

สรุปการประมาณราคากลางค่างานชลประทาน

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง  
 ชื่อโครงการ ขุดลอกเหมืองไส้ไก่เหมืองนาแถว  
 รายละเอียดโครงการ ปากบนกว้าง 5.00 ม. ปากล่างกว้าง 2.00 ม. ขุดลึก 0.50-1.20 ม.ยาว 2,720.00 ม.  
 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 6,800.00 ลบ.ม.  
 สถานที่ตั้งโครงการ บ้านใหม่นารี หมู่ที่ 9 ตำบลกำแพง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา  
 ประมาณราคาเมื่อ 17 พฤษภาคม 2567

ตามแบบสรุปราคากลางงานชลประทาน เลขที่ / 2567 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หมวด งานชลประทาน	197,676.00	1.3392	264,727.70	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % - ภาษี 7 % - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงานหัก 0 %
2	ป้ายโครงการ	3,000.00	1.00	3,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			267,727.70	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			267,727.70	
(ตัวอักษร) สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบสตางค์					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพัฒนศักดิ์ มั่นดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสัมพันธ์ ไชยเสน)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวณัฐชญา ปานโตนด)

นายช่างโยธาอาวุโส



## แบบสรุปราคากลางงานชลประทาน

โครงการ **ชุดลอกเหมืองไส้ไก่เหมืองนาแฉว**  
 สถานที่ก่อสร้าง **บ้านใหม่สารี หมู่ที่ 9 ตำบลกำปั้ง อำเภอนิคมไทย จังหวัดนครราชสีมา**  
 ขนาดโครงการ **ปากบนกว้าง 5.00 ม. ปากล่างกว้าง 2.00 ม. ชุดลึก 0.50-1.20 ม. ยาว 2,720.00 ม.**  
 หรือปริมาณดินชุดไม่น้อยกว่า **6,800.00 ลบ.ม.**

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานคันทางเดิม							
	- งานชุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.			-		-	-
	- ดิน , ลูกกรัง							
2	งานผิวทาง							
	- ถมดินคันทาง	ลบ.ม.			-	0	-	-
	- ผิวจราจรหินคลุก	ลบ.ม.	-		-	0	-	-
3	งานชุดลอก	ลบ.ม.	6,800.00	29.07	197,676.00	1.3392	38.93	264,727.70
					197,676.00			
<b>รวม</b>								<b>264,727.70</b>

คิดเป็นเงินงบประมาณ

264,727.70

197,676.00

1.3392

ค่างานต้นทุน

Factor F

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

  
 (นายพัฒนศักดิ์ มั่นดี)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสัมพันธ์ ไชยเสน)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวณัฐชญา ปานโดนด)

นายช่างโยธาอาวุโส