



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้างงานถมดินคันทาง บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๖

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างงานถมดินคันทาง บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๖ ตำบลกำแพง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา และเพื่อให้เป็นไป ตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการกำหนดราคาากลางของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จึงขอประกาศการเปิดเผยราคาากลาง ตามรายละเอียดดังนี้

๑. ชื่อโครงการ..... ก่อสร้างงานถมดินคันทาง บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๖ ตำบลกำแพง
อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๓๗๕,๐๐๐.๐๐..... บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป.....
ดำเนินการ ก่อสร้างงานถมดินคันทาง บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๖ ตำบลกำแพง
จุดที่ ๑ จากนางนางไสว พิกัด E ๑๘๔๑๓๖ N ๑๖๗๗๐๐๐
ถึงนางนางเกิด พิกัด E ๑๘๔๓๓๔ N ๑๖๗๗๐๔๘
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๓๕.๐๐ เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร
จุดที่ ๒ จากนางนางเกิด พิกัด E ๑๘๔๓๗๗ N ๑๖๗๗๐๕๐
ถึงนางนางวี พิกัด E ๑๘๔๒๒๐ N ๑๖๗๗๐๐๕
เสริมไหล่ทางขนาดกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย ๑.๑๐ เมตร
ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๕๐.๐๐ เมตร
เสริมดินสูงเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร
หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๖.๒๕ ลูกบาศก์เมตร
พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๒ จุด ๆ ละ ๖ ท่อน
พร้อมโครงการบ้าย ๒ บ้าย (บ้ายโครงการ ๑ บ้าย บ้ายประชาสัมพันธ์ ๑ บ้าย)
ตามรูปแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงกำหนด
สถานที่ก่อสร้าง บ้านขาด หมู่ที่ ๑ ตำบลกำแพง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๓๕๗,๐๐๐.๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคาากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคาากลางงานก่อสร้าง.....
๕.๒ แบบสรุปราคาากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม.....
๕.๓..... -
๕.๔..... -
๕.๕..... -

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....
- ๖.๑. นางสาวณัฐชญา ปานโตนต์ ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส อบต.กำปิ่ง เป็นกรรมการ
- ๖.๒. นายสัมพันธ์ ไชยเสน ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส อบต.กำปิ่ง เป็นกรรมการ
- ๖.๓. นายสุรพล พูนสวัสดิ์ ตำแหน่งปลัด อบต.กำปิ่ง เป็นประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคากลางได้พิจารณาแล้ว เห็นควรกำหนดราคากลางในการจ้างเหมาตามโครงการ ฯ ดังกล่าว เป็นเงิน ๓๕๗,๐๐๐.๐๐ บาท (-สามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายมีชัย จงสันเทียะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำปิ่ง

สรุปการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลก่าปัง
ชื่อโครงการ ก่อสร้างงานถมดินคันทาง
รายละเอียดโครงการ จุดที่ 1 จากนางสาวไสวถึงนางนางเกิด ขนาดกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 235.00 ม. ดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 ม.
จุดที่ 2 จากนางนางเกิดถึงนางนางวี เสริมไหล่ทางกว้างข้างละ 0.10 ม. ดินถมสูงเฉลี่ย 1.10 ม.
ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 550.00 ม. เสริมดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 ม.
หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 2,189.75 ลบ.ม.
พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.30 ม. จำนวน 2 จุด จุดละ 6 ท่อน พร้อมป้าย 2 ป้าย
สถานที่ตั้งโครงการ บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 16 ตำบลก่าปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
ประมาณราคาเมื่อ 16 ธันวาคม 2563
ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม เลขที่ / 2564 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หมวด งานทาง	293,082.75	1.3607	398,797.70	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
2	ป้ายโครงการ	3,000.00	1.00	3,000.00	- ภาษี 7 % - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงานหัก 0 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			401,797.70	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			357,000.00	

(ตัวอักษร) สามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายสัมพันธ์ ไชยเสน)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายสุรพล พูนสวัสดิ์)

ปลัด อบต.ก่าปัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบประมาณราคา

(นายพัฒนศักดิ์ มั่นดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายมีชัย จงสันเทียะ)

นายก อบต.ก่าปัง

