



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง ราคากลางการก่อสร้างถนนหินคลุก

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกำแพง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการกำหนดราคากลางของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จึงขอประกาศการเปิดเผยราคากลาง ตามรายละเอียดดังนี้

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกำแพง อำเภอโนนไทย
จังหวัดนครราชสีมา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
ดำเนินการ ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกำแพง
- จุดที่ ๑ จากบ้านนายสม พิกัด E ๑๘๕๓๕๖ N ๑๖๗๓๓๖๕ ถึงฝายกั้นน้ำ
พิกัด E ๑๘๕๖๑๒ N ๑๖๗๓๒๓๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๓๕๕.๐๐ เมตร
- จุดที่ ๒ จากถนนคอนกรีต พิกัด E ๑๘๕๓๐๓ N ๑๖๗๓๕๔๔ ถึงบ้านนายประยูร
พิกัด E ๑๘๕๒๗๑ N ๑๖๗๓๕๒๑ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๔๕.๐๐ เมตร
- จุดที่ ๓ จากถนนคอนกรีต พิกัด E ๑๘๕๓๕๒ N ๑๖๗๓๕๒๓ ถึงบ้านนายวัน
พิกัด E ๑๘๕๓๗๐ N ๑๖๗๓๕๒๙ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๘.๐๐ เมตร
- หรือปริมาณหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๒๕๒.๑๑ ลูกบาศก์เมตร
พร้อมป้ายโครงการ ๒ ป้าย (ป้ายโครงการ ๑ ป้าย ป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย)
ตามรูปแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงกำหนด
สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกำแพง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๒๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
- ๕.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
- ๕.๓ -
- ๕.๔ -

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....

๖.๑. นางสาวณัฐชญา ปานโตนด ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส เป็นกรรมการ

๖.๒. นายสัมพันธ์ ไชยเสน ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทน
..... ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.กำปิ่ง เป็นกรรมการ

๖.๓. นายสุรพล พูนสวัสดิ์ ตำแหน่งปลัด อบต.กำปิ่ง เป็นประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคากลางได้พิจารณาแล้ว เห็นควรกำหนด
ราคากลางในการจ้างเหมาตามโครงการ ฯ ดังกล่าว เป็นเงิน ๒๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายมีชัย สวัสดิ์ พูนสวัสดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำปิ่ง

สรุปการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนหินคลุก
รายละเอียดโครงการ	จุดที่ 1 จากบ้านนายสมถึงฝายกั้นน้ำ ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 355.00 ม. จุดที่ 2 จากถนนคอนกรีตถึงบ้านนายประยูร ขนาดกว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 45.00 ม. จุดที่ 3 จากถนนคอนกรีตถึงบ้านนายวัน ขนาดกว้าง 3.50 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 18.00 ม. หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 252.11 ลบ.ม.
สถานที่ตั้งโครงการ	หมู่ที่ 10 บ้านโนนหัวนา ตำบลกำแพง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
ประมาณราคาเมื่อ	25 พฤศจิกายน 2562

ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม เลขที่ / 2562 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หมวด งานทาง	177,517.18	1.3624	241,849.41	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % - ภาษี 7 % - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงานหัก 0 %
2	ป้ายโครงการ	3,000.00	1.00	3,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			244,849.41	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			244,000.00	
		(ตัวอักษร)	สองแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสุรพล พูนสวัสดิ์)
ปลัด อบต.กำแพง

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสัมพันธ์ ไชยเสน)
นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวณัฐชญา ปานโดนด)
นายช่างโยธาอาวุโส

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ

ก่อสร้างถนนหินคลุก

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลกำปิ่ง

สถานที่ก่อสร้าง

จุดที่ 3 จากถนนคอนกรีตถึงบ้านนายวัน หมู่ที่ 10 บ้านโนนหัวนา ต.กำปิ่ง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

ขนาดโครงการ

ขนาดกว้าง 3.50 ม. หน้า 0.15 ม. ระยะทาง 18.00 ม.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานดิน							
	- งานถางป่าขาดต่อ	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	ไม่มี							
	- งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับดินเดิม-ลูกรัง	ตร.ม.	68.40	10.43	713.41	1.3624	14.21	971.95
	- งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	- งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
2	งานผิวทาง							
	- ผิวจราจรหินคลุก	ลบ.ม.	9.86	632.00	6,231.52	1.3624	861.04	8,489.82

รวม

9,461.78

คิดเป็นเงินงบประมาณ

9,000.00

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

6,944.93

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

1.3624

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุรพล พูนสวัสดิ์)

ปลัด อบต.กำปิ่ง

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสัมพันธ์ ไชยเสน)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวณัฐชญา บานโตนด)

นายช่างโยธาอาวุโส

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุก หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกำปิ่ง
 สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 2 จากถนนคอนกรีตถึงบ้านนายประยูร หมู่ที่ 10 บ้านโนนหัวนา ต.กำปิ่ง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
 ขนาดโครงการ ขนาดกว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 45.00 ม.

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคา ทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานดิน							
	- งานถางป่าขุดต่อ	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	ไม่มี							
	- งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	148.50	10.43	1,548.86	1.3624	14.21	2,110.16
	ดินเดิม-ลูกรัง							
	- งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	- งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
2	งานผิวทาง							
	- ผิวจราจรหินคลุก	ลบ.ม.	21.26	632.00	13,436.32	1.3624	861.04	18,305.64


รวม 20,415.80

คิดเป็นเงินงบประมาณ 20,000.00

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง 14,985.18

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง 1.3624

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... .....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายสุรพล พูนสวัสดิ์)

ปลัด อบต.กำปิ่ง

(ลงชื่อ)..... .....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสัมพันธ์ ไชยเสน)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)..... .....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวณัฐชญา ปานโดนต)

นายช่างโยธาอาวุโส

