



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลก่าปัง อำเภอนोनไทย จังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนารีพัฒนา หมู่ที่ ๑๕ ตำบลก่าปัง
อำเภอนोनไทย จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลก่าปัง มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนารีพัฒนา หมู่ที่ ๑๕ ตำบลก่าปัง อำเภอนोनไทย จังหวัดนครราชสีมา และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการกำหนดราคาากลางของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จึงขอประกาศการเปิดเผยราคาากลางตามรายละเอียดดังนี้

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนารีพัฒนา หมู่ที่ ๑๕ ตำบลก่าปัง อำเภอนोनไทย จังหวัดนครราชสีมา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลก่าปัง อำเภอนोनไทย จังหวัดนครราชสีมา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔๙,๐๐๐.- บาท (สองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
ดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนารีพัฒนา หมู่ที่ ๑๕ ตำบลก่าปัง
จุดที่ ๑ จากบ้านนางสอิ่ง พิกัด E ๑๘๓๑๘๕ N ๑๖๗๒๕๐๙ ถึงบ้านนางลำภา
พิกัด E ๑๘๓๑๗๗ N ๑๖๗๒๘๗๙ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๓๐.๐๐ เมตร ไหล่ทางหินคลุกอัดแน่น หนา ๐.๑๕ เมตร
กว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร
จุดที่ ๒ จากบ้านนางสอิ่ง พิกัด E ๑๘๓๑๙๑ N ๑๖๗๒๕๐๙ ถึงบ้านนางเจน
พิกัด E ๑๘๓๑๑๐ N ๑๖๗๒๕๒๒ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๙๐.๐๐ เมตร ไหล่ทางหินคลุกอัดแน่น หนา ๐.๑๕ เมตร
กว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๖๑.๐๐ ตารางเมตร
พร้อมป้าย ๒ ป้าย (ป้ายโครงการ ๑ ป้าย ป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย)
ตามรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบลก่าปังกำหนด
สถานที่ก่อสร้าง บ้านนารีพัฒนา หมู่ที่ ๑๕ ตำบลก่าปัง อำเภอนोनไทย จังหวัดนครราชสีมา
๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๒๔๙,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคาากลาง
๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
๕.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
๖.๑	นางสาวณัฐชญา ปานโตนต	ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส อบต.กำปิ่ง เป็นกรรมการ
๖.๒	นายสัมพันธ์ ไชยเสน	ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส อบต.กำปิ่ง เป็นกรรมการ
๖.๓	นายพัฒนศักดิ์ มั่นดี	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง อบต.กำปิ่ง เป็นประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคากลางได้พิจารณาแล้ว เห็นควรกำหนดราคากลางในการจ้างเหมาตามโครงการฯ ดังกล่าว เป็นเงิน ๒๔๙,๐๐๐.- บาท (สองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางละออ ไก่สันเทียะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำปิ่ง




สรุปการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง


ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลก่าปัง
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.
 รายละเอียดโครงการ
 จุดที่ 1 จากบ้านนางสองถึงบ้านนางลำภา ขนาดกว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 30.00 ม.
 ไหล่ทางหินคลุกอัดแน่นหนา 0.15 ม. กว้างข้างละ 0.20 ม.
 จุดที่ 2 จากบ้านนางสองถึงบ้านนางเจน ขนาดกว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 90.00 ม.
 ไหล่ทางหินคลุกอัดแน่นหนา 0.15 ม. กว้างข้างละ 0.20 ม.
 หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 361.00 ตารางเมตร
 สถานที่ตั้งโครงการ บ้านนารีพัฒนา หมู่ที่ 15 ตำบลก่าปัง อำเภอนอนไทย จังหวัดนครราชสีมา
 ประมาณราคาเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2565
 ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม เลขที่ / 2565 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หมวด งานทาง	185,558.99	1.3607	252,490.11	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
2	ป้ายโครงการ	3,000.00	1.000	3,000.00	- ภาษี 7 % - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงานหัก 0 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			255,490.11	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			249,000.00	
(ตัวอักษร) สองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายพัฒนศักดิ์ มั่นดี)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายสัมพันธ์ ไชยเสน)
 นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางสาวณัฐชญา ปานโดนด)
 นายช่างโยธาอาวุโส

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาวิพัฒนา หมู่ที่ 15 ตำบลกำแพง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
 ขนาดโครงการ จุดที่ 1 จากบ้านนางสองถึงบ้านนางสำภา ขนาดกว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 30.00 ม.
 ไหล่ทางหินคลุกอัดแน่นหนา 0.15 ม. กว้างข้างละ 0.20 ม.

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	- งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	1.3607	-	-
	- งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	-	-	1.3607	-	-
2	งานดิน							
	- งานวางป่าขุดตอ	ตร.ม.	-	-	-	1.3607	-	-
	ไม่มี							
	- งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดอัด หินคลุก	ตร.ม.	111.00	14.03	1,557.33	1.3607	19.09	2,119.06
	- งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	1.3607	-	-
	- งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	-	-	-	1.3607	-	-
3	งานรองพื้นทาง							
	- งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	-	-	-	1.3607	-	-
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	4.50	484.50	2,180.25	1.3607	659.26	2,966.67
	- งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	2.47	519.49	1,283.14	1.3607	706.87	1,745.97
	หินคลุกอัดแน่น							
4	งานผิวทาง							
	- ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MESH	ตร.ม.	91.00	379.41	34,526.31	1.3607	516.26	46,979.95
	- รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (EXPANSON JOINT)	ม.	-	88.44	-	1.3607	120.34	-
	- รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	6.00	85.7	514.20	1.3607	116.61	699.67
	- รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	-	-	-	1.3607	-	-

รวม 54,511.32

คิดเป็นเงินงบประมาณ 54,511.32

40,061.23

1.3607

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสัมพันธ์ ไชยเสน)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....

(นายพัฒนศักดิ์ มั่นดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวณัฐชญา ปานโตนด)

นายช่างโยธาอาวุโส