




ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลก่าปัง
อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง ราคากลางการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลก่าปัง มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชาติ หมู่ที่ ๑ ตำบลก่าปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา และเพื่อให้เป็นไป ตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการกำหนดราคากลางของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จึงขอประกาศการเปิดเผยราคากลางตามรายละเอียดดังนี้

๑. ชื่อโครงการ.....	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชาติ หมู่ที่ ๑ ตำบลก่าปัง
	อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....	องค์การบริหารส่วนตำบลก่าปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....	๓๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป.....	
ดำเนินการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชาติ หมู่ที่ ๑ ตำบลก่าปัง
	จากบ้านนายจันทร์ พิกัด E ๑๘๑๔๕๒ N ๑๖๖๘๖๑๘ ถึงบ้านนายเกลี้ยง
	พิกัด E ๑๘๑๕๖๖ N ๑๖๖๘๕๗๘ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
	ระยะทาง ๑๔๕.๐๐ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา ๐.๑๕ เมตร
	กว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๐.๐๐ ตารางเมตร
	พร้อมป้าย ๒ ป้าย (ป้ายโครงการ ๑ ป้าย ป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย)
	ตามรูปแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลก่าปังกำหนด
	สถานที่ก่อสร้าง บ้านชาติ หมู่ที่ ๑ ตำบลก่าปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....	๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๓๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง.....	
๕.๑	แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง.....
๕.๒	แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม.....
๕.๓
๕.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....	
๖.๑	นางสาวณัฐชญา ปานโตนด ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส อบต.ก่าปัง เป็นกรรมการ.....
๖.๒	นายสัมพันธ์ ไชยเสน ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส อบต.ก่าปัง เป็นกรรมการ.....
๖.๓	นายสุรพล พูนสวัสดิ์ ตำแหน่งปลัด อบต.ก่าปัง เป็นประธานกรรมการ.....

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคากลางได้พิจารณาแล้ว เห็นควรกำหนดราคา
กลางในการจ้างเหมาตามโครงการ ฯ ดังกล่าว เป็นเงิน ๓๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายมีชัย จงสงฆ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำปิง

สรุปการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์กรบริหารส่วนตำบลกำปิ่ง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.

รายละเอียดโครงการ จากบ้านนายจันทร์ถึงบ้านนายเกลี้ยง ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 145 ม. ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นหนา 0.15 ม. กว้างข้างละ 0.20 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 580.00 ตร.ม. พร้อมป้าย 2 ป้าย

สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 1 บ้านชาติ ตำบลกำปิ่ง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อ 1 เมษายน 2563

ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม เลขที่ / 2563 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หมวด งานทาง	225,345.56	1.3624	307,010.80	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
2	ป้ายโครงการ	3,000.00	1.000	3,000.00	- ภาษี 7 % - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงานหัก 0 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			310,010.80	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			310,000.00	
(ตัวอักษร) สามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน					

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณราคา

(นางสาวณัฐชญา ปานโตนด)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบประมาณราคา

(นายสัมพันธ์ ไชยเสน)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบ

(นายสุรพล พูนสวัสดิ์)

ปลัด อบต.กำปิ่ง

(ลงชื่อ) ผู้อนุมัติ

(นายมีชัย จงสันเทียะ)

นายก อบต.กำปิ่ง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ

ก่อสร้างถนน คสล.

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง

สถานที่ก่อสร้าง

จากจากบ้านนายจันทร์ถึงบ้านนายเกลี้ยง หมู่ที่ 1 บ้านขาด ต.กำแพง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

ขนาดโครงการ

ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 145 ม. ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม.

กว้างข้างละ 0.20 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 580.00 ตร.ม. พร้อมป้าย 2 ป้าย

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	- งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	- งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
2	งานดิน							
	- งานถางป่าขุดต่อ	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	ขนาดเบา							
	- งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดอัด	ตร.ม.	681.50	12.91	8,798.17	1.3624	17.59	11,986.62
	ดินเดิม - ลูกเรียง							
	- งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	- งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
3	งานรองพื้นทาง							
	- งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	29.00	484.50	14,050.50	1.3624	660.08	19,142.40
	- งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	11.96	349.52	4,180.26	1.3624	476.19	5,695.19
	หินคลุกบดอัดแน่น							
4	งานผิวทาง							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	580.00	338.46	196,306.80	1.3624	461.12	267,448.38
	หนา 0.15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MESH							
	- รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	ม.	4.00	35.89	143.56	1.3624	48.90	195.59
	(EXPANSON JOINT)							
	- รอยต่อเพื่อหดตามขวาง	ม.	52.00	35.89	1,866.28	1.3624	48.90	2,542.62
	(CONTRACTION JOINT)							
	- รอยต่อตามยาว	ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	(LONGITUDINAL JOINT)							

รวม

307,010.80

คิดเป็นเงินงบประมาณ

307,000.00

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

225,345.56

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

1.3624

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบประมาณราคา

(นางสาวณัฐชญา ปานโตนด)

(นายสัมพันธ์ ไชยเสน)

นายช่างโยธาอาวุโส

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายสุรพล พูนสวัสดิ์)

(นายมีชัย จงสันเทียะ)

ปลัด อบต.กำแพง

นายก อบต.กำแพง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
 สถานที่ก่อสร้าง จากจากบ้านนายจันทร์ถึงบ้านนายเกลี้ยง หมู่ที่ 1 บ้านชาติ ต.กำแพง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
 ขนาดโครงการ ขนาดกว้าง 4.00 ม. หน้า 0.15 ม. ระยะทาง 145 ม. ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หน้า 0.15 ม.
 กว้างข้างละ 0.20 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 580.00 ตร.ม. พร้อมป้าย 2 ป้าย

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	- งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	- งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
2	งานดิน							
	- งานถางป่าขุดต่อ	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	ขนาดเบา							
	- งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดอัด	ตร.ม.	681.50	12.91	8,798.17	1.3624	17.59	11,986.62
	ดินเดิม - ลูกรัง							
	- งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	- งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
3	งานรองพื้นทาง							
	- งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	29.00	484.50	14,050.50	1.3624	660.08	19,142.40
	- งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	11.96	349.52	4,180.26	1.3624	476.19	5,695.19
	หินคลุกบดอัดแน่น							
4	งานผิวทาง							
	- ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	580.00	338.46	196,306.80	1.3624	461.12	267,448.38
	หนา 0.15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MESH							
	- รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	ม.	4.00	35.89	143.56	1.3624	48.90	195.59
	(EXPANSION JOINT)							
	- รอยต่อเพื่อหดตามขวาง	ม.	52.00	35.89	1,866.28	1.3624	48.90	2,542.62
	(CONTRACTION JOINT)							
	- รอยต่อตามยาว	ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	(LONGITUDINAL JOINT)							

รวม

307,010.80

คิดเป็นเงินงบประมาณ

307,000.00

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

225,345.56

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

1.3624

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุรพล พูนสวัสดิ์)

ปลัด อบต.กำแพง

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสัมพันธ์ ไชยเสน)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวณัฐชญา ปานโดนด)

นายช่างโยธาอาวุโส