

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง ราคาากลางโครงการซ่อมแซมถนนโดยเสริมหินคลุก บ้านนา หมู่ที่ ๗

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาตามโครงการซ่อมแซมถนนโดยเสริมหินคลุก บ้านนา หมู่ที่ ๗ ตำบลกำแพง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา และเพื่อให้เป็นไป ตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการกำหนดราคาากลางของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จึงขอประกาศการเปิดเผยราคาากลาง ตามรายละเอียดดังนี้

๑. ชื่อโครงการ.....	ซ่อมแซมถนนโดยเสริมหินคลุก บ้านนา หมู่ที่ ๗ ตำบลกำแพง อำเภอโนนไทย
	จังหวัดนครราชสีมา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....	๔๐๗,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป.....	
ดำเนินการ ซ่อมแซมถนนโดยเสริมหินคลุก บ้านนา หมู่ที่ ๗ ตำบลกำแพง	
จุดที่ ๑	จากบ้านนายสถาน พิกัด E ๑๘๒๒๖๘ N ๑๖๗๒๘๖๘
	ถึงบ้านนายจืด พิกัด E ๑๘๒๒๔๑ N ๑๖๗๓๐๖๖
	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๘๐.๐๐ เมตร
จุดที่ ๒	จากบ้านนายจืด พิกัด E ๑๘๒๒๔๔ N ๑๖๗๓๐๘๖
	ถึงบ้านนายเนา พิกัด E ๑๘๒๑๖๘ N ๑๖๗๓๐๘๖
	ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๘๕.๐๐ เมตร
จุดที่ ๓	จากประปา พิกัด E ๑๘๒๐๕๘ N ๑๖๗๓๒๗๓
	ถึงโรงผลิตน้ำ พิกัด E ๑๘๑๘๙๓ N ๑๖๗๓๑๙๗
	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๒๕.๐๐ เมตร
จุดที่ ๔	จากบ้านป้อ พิกัด E ๑๘๒๐๐๐ N ๑๖๗๓๑๙๘
	ถึงบ้านนายชา พิกัด E ๑๘๔๒๐๖ N ๑๖๗๙๗๑๗
	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๗๐.๐๐ เมตร
	หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๓๕.๒๐ ลูกบาศก์เมตร
	พร้อมโครงการป้าย ๒ ป้าย (ป้ายโครงการ ๑ ป้าย ป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย)
	ตามรูปแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงกำหนด
	สถานที่ก่อสร้าง บ้านนา หมู่ที่ ๗ ตำบลกำแพง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๕๐๗,๐๐๐.๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

๕.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๕.๓

๕.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสาวณัฐชญา ปานโตนด ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส อบต.กำปิ่ง เป็นกรรมการ

๖.๒ นายสัมพันธ์ ไชยเสน ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส อบต.กำปิ่ง เป็นกรรมการ

๖.๓ นายสุรพล พูนสวัสดิ์ ตำแหน่งปลัด อบต.กำปิ่ง เป็นประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคากลางได้พิจารณาแล้ว เห็นควรกำหนดราคา
กลางในการจ้างเหมาตามโครงการ ฯ ดังกล่าว เป็นเงิน ๕๐๗,๐๐๐.๐๐ บาท (-สี่แสนเจ็ดพันบาทถ้วน-)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายมีชัย จงสันเทียะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำปิ่ง

สรุปการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
ชื่อโครงการ	ซ่อมแซมถนนโดยเสริมหินคลุก
รายละเอียดโครงการ	จุดที่ 1 จากบ้านนายสานถึงบ้านนายจิต ขนาดกว้าง 4.00 ม. หน้า 0.15 ม. ระยะทาง 190.00 ม. จุดที่ 2 จากบ้านนายจิตถึงบ้านนายเนา ขนาดกว้าง 3.50 ม. หน้า 0.15 ม. ระยะทาง 85.00 ม. จุดที่ 3 จากประปาถึงโรงผลิตน้ำ ขนาดกว้าง 4.00 ม. หน้า 0.15 ม. ระยะทาง 225.00 ม. จุดที่ 4 จากบ้านนายป้อถึงบ้านนายชา ขนาดกว้าง 3.00 ม. หน้า 0.15 ม. ระยะทาง 70.00 ม. หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 335.20 ลบ.ม.
สถานที่ตั้งโครงการ	บ้านนา หมู่ที่ 7 ตำบลกำแพง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
ประมาณราคาเมื่อ	4 พฤศจิกายน 2563

ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม เลขที่ / 2564 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หมวด งานทาง	296,938.25	1.3607	404,043.88	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
2	ป้ายโครงการ	3,000.00	1.00	3,000.00	- ภาษี 7 % - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงานหัก 0 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			407,043.88	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			407,000.00	
		(ตัวอักษร)	สี่แสนเจ็ดพันบาทถ้วน		

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นางสาวณัฐญา ปานโตนด)
นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบประมาณราคา

(นายสัมพันธ์ ไชยเสน)
นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายสุรพล พูนสวัสดิ์)
ปลัด อบต.กำแพง

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายมีชัย จงสันเทียะ)
นายก อบต.กำแพง


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


โครงการ **ซ่อมแซมถนนโดยเสริมหินคลุก** หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ **องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง**
 สถานที่ก่อสร้าง **บ้านนา หมู่ที่ 7 ตำบลกำแพง อำเภอนิไทย จังหวัดนครราชสีมา**
 ขนาดโครงการ **จุดที่ 1 จากบ้านนายสานถึงบ้านนายจืด ขนาดกว้าง 4.00 ม. หน้า 0.15 ม. ระยะทาง 190.00 ม.**


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานดิน							
	- งานถางป่าขาดต่อ	ตร.ม.	-	-	-	1.3607	-	-
	ไม่มี							
	- งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วดทับดินเดิม-ลูกรัง	ตร.ม.	817.00	12.91	10,547.47	1.3607	17.57	14,351.94
	- งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	1.3607	-	-
	- งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	-	-	-	1.3607	-	-
2	งานผิวทาง							
	- ผิวจราจรหินคลุก	ลบ.ม.	118.27	796.52	94,204.42	1.3607	1,083.82	128,183.95


รวม	142,535.90
คิดเป็นเงินงบประมาณ	142,000.00
	104,751.89
	1.3607

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา
 (นางสาวณัฐชญา ปานโตนด)
 นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)  ผู้เห็นชอบ
 (นายสุรพล พุนสวัสดิ์)
 ปลัด อบต.กำแพง

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบประมาณราคา
 (นายสัมพันธ์ ไชยเสน)
 นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติ
 (นายมีชัย จงสันเทียะ)
 นายก อบต.กำแพง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ: ซ่อมแซมถนนโดยเสริมหินคลุก หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ: องค์การบริหารส่วนตำบลกำปำ

สถานที่ก่อสร้าง: บ้านนา หมู่ที่ 7 ตำบลกำปำ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดโครงการ: จุดที่ 2 จากบ้านนายจิดถึงบ้านนายเนา ขนาดกว้าง 3.50 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 85.00 ม.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานดิน							
	- งานฉาบปูน	ตร.ม.	-	-	-	1.3607	-	-
	ไม่มี							
	- งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับดินเดิม-ลูกรัง	ตร.ม.	304.00	12.91	3,924.64	1.3607	17.57	5,340.26
	- งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	1.3607	-	-
	- งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	-	-	-	1.3607	-	-
2	งานผิวทาง							
	- ผิวจราจรหินคลุก	ลบ.ม.	43.80	796.52	34,887.58	1.3607	1,083.82	47,471.52

รวม	52,811.78
คิดเป็นเงินงบประมาณ	52,000.00
	38,812.22
	1.3607

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณราคา
 (นางสาวณัฐชญา ปานโดนต)
 นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบ
 (นายสุรพล พูนสวัสดิ์)
 ปลัด อบต.กำปำ

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบประมาณราคา
 (นายสัมพันธ์ ไซยเสน)
 นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ) ผู้อนุมัติ
 (นายมีชัย จงสันเทียะ)
 นายก อบต.กำปำ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ซ่อมแซมถนนโดยเสริมหินคลุก หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลก่าปัง
สถานที่ก่อสร้าง บ้านนา หมู่ที่ 7 ตำบลก่าปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
ขนาดโครงการ จุดที่ 4 จากบ้านนายบ่อถึงบ้านนยชา ขนาดกว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 70.00 ม.

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานดิน							
	- งานฉาบปูน	ตร.ม.	-	-	-	1.3607	-	-
	ไม่มี							
	- งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	231.00	12.91	2,982.21	1.3607	17.57	4,057.89
	ดินเดิม-ลูกรัง							
	- งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	1.3607	-	-
	- งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	-	-	-	1.3607	-	-
2	งานผิวทาง							
	- ผิวจราจรหินคลุก	ลบ.ม.	33.07	796.52	26,340.92	1.3607	1,083.82	35,842.08

	รวม	39,899.98
	คิดเป็นเงินงบประมาณ	39,000.00
ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง		29,323.13
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง		1.3607

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา
(นางสาวณัฐชญา ปานโตนด)
นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ
(นายสุรพล พูนสวัสดิ์)
ปลัด อบต.ก่าปัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบประมาณราคา
(นายสัมพันธ์ ไชยเสน)
นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายมีชัย จงสันเทียะ)
นายก อบต.ก่าปัง