



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลก่าปัง อำเภอนोनไทย จังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจานเหนือ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลก่าปัง กว้าง ๔
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๗๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกอัดแน่น หนา ๐.๑๕ เมตร
กว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร
องค์การบริหารส่วนตำบลก่าปัง อำเภอนोनไทย จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลก่าปัง มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจานเหนือ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลก่าปัง กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๗๕
เมตร ไหล่ทางหินคลุกอัดแน่น หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๐๐
ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลก่าปัง อำเภอนोनไทย จังหวัดนครราชสีมา และเพื่อให้เป็นไปตามแนว
ทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการกำหนดราคาากลางของสำนักงานป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จึงขอประกาศการเปิดเผยราคาากลางตามรายละเอียดดังนี้

๑. ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจานเหนือ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลก่าปัง
	กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๗๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกอัดแน่น หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร
	องค์การบริหารส่วนตำบลก่าปัง อำเภอนोनไทย จังหวัดนครราชสีมา
	/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลก่าปัง อำเภอนोनไทย จังหวัดนครราชสีมา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๔๐๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป	
ดำเนินการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจานเหนือ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลก่าปัง
	จุดเริ่มต้น จากบ้านนายแดง พิกัด E ๑๘๓๘๐๘ N ๑๖๗๓๔๕๘
	ถึงบ้านนางเขียด พิกัด E ๑๘๓๘๑๘ N ๑๖๗๓๔๘๐ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร
	หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๗๕.๐๐ เมตร ไหล่ทางหินคลุกอัดแน่น หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๐๐.๐๐ ตารางเมตร
	พร้อมป้าย ๒ ป้าย (ป้ายโครงการ ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย)
	ตามรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบลก่าปังกำหนด
	สถานที่ก่อสร้าง บ้านจานเหนือ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลก่าปัง อำเภอนोनไทย จังหวัดนครราชสีมา
๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕	เป็นเงิน ๔๐๗,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคาากลาง	
๕.๑	แบบสรุปราคาากลางงานก่อสร้าง
๕.๒	แบบสรุปราคาากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง	
๖.๑	นางสาวณัฐชญา ปานโดนต ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส อบต.ก่าปัง เป็นกรรมการ
๖.๒	นายสัมพันธ์ ไชยเสน ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส อบต.ก่าปัง เป็นกรรมการ
๖.๓	นายพัฒนศักดิ์ มั่นดี ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ก่าปัง เป็นประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคากลางได้พิจารณาแล้ว เห็นควรกำหนดราคากลางในการจ้างเหมาตามโครงการฯ ดังกล่าว เป็นเงิน ๔๐๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดพันบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕



(นางละออ ไก่สันเทียะ)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง

สรุปการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลกำบัง
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.
 รายละเอียดโครงการ จากบ้านนายแดงถึงบ้านนางเชียด ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 175.00 ม.
ไหล่ทางหินคลุกอัดแน่นหนา 0.15 ม. กว้างข้างละ 0.20 ม.
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร (พร้อมป้าย 2 ป้าย)
 สถานที่ตั้งโครงการ บ้านจานเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลกำบัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
 ประมาณราคาเมื่อ 21 กรกฎาคม 2565
 ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม เลขที่ / 2565 จำนวน 1 แผ่น


ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หมวด งานทาง	306,543.23	1.3607	417,113.37	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
2	ป้ายโครงการ	3,000.00	1.000	3,000.00	- ภาษี 7 % - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงานหัก 0 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			420,113.37	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			420,113.37	
	งบประมาณข้อบัญญัติที่ตั้งไว้			407,000.00	
(ตัวอักษร) สีแสดเจ็ดพันบาทถ้วน					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายพัฒนศักดิ์ มั่นดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสัมพันธ์ ไชยเสน)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวณัฐชญา ปานโตนด)

นายช่างโยธาอาวุโส

สรุปการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลก่าปัง
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนน คสล.
รายละเอียดโครงการ	จากบ้านนายแดงถึงบ้านนางเขียด ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 175.00 ม.
	ไหล่ทางหินคลุกอัดแน่นหนา 0.15 ม. กว้างข้างละ 0.20 ม.
	หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร (พร้อมป้าย 2 ป้าย)
สถานที่ตั้งโครงการ	บ้านงานเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลก่าปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
ประมาณราคาเมื่อ	21 กรกฎาคม 2565
ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม เลขที่ / 2565 จำนวน 1 แผ่น	

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุนรวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หมวด งานทาง	306,543.23	1.3607	417,113.37	
2	ป้ายโครงการ	3,000.00	1.000	3,000.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % - ภาษี 7 % - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงานหัก 0 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			420,113.37	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			420,113.37	
	งบประมาณข้อบัญญัติที่ตั้งไว้			407,000.00	
(ตัวอักษร) สีแสดเงินพื้นบาทถั่ว					

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายสัมพันธ์ ไชยเสน)
นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบประมาณราคา

(นายพัฒนศักดิ์ มั่นดี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายสุรพล พูนสวัสดิ์)
ปลัด อบต.ก่าปัง

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นางละออ โกศลเกียรติ)
นายก อบต.ก่าปัง

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลก่าปัง
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านจานเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลก่าปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
 ขนาดโครงการ จากบ้านนายแดงถึงบ้านนางเขียด ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 175.00 ม.
ไหล่ทางหินคลุกอัดแน่นหนา 0.15 ม. กว้างข้างละ 0.20 ม.

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคา ทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	- งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	1.3607	-	-
	- งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	-	-	1.3607	-	-
2	งานดิน							
	- งานถมป่าขุดต่อ	ตร.ม.	-	-	-	1.3607	-	-
	ไม่มี							
	- งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดอัด	ตร.ม.	822.50	14.65	12,049.63	1.3607	19.93	16,395.92
	หินคลุก							
	- งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	1.3607	-	-
	- งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	-	-	-	1.3607	-	-
3	งานรองพื้นทาง							
	- งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	-	-	-	1.3607	-	-
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	35.00	509.50	17,832.50	1.3607	693.28	24,264.68
	- งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	14.47	432.56	6,259.14	1.3607	588.58	8,516.82
	หินคลุกอัดแน่น							
4	งานผิวทาง							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	700.00	381.27	266,889.00	1.3607	518.79	363,155.86
	หนา 0.15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MESH							
	- รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	ม.	4.00	54.89	219.56	1.3607	74.69	298.76
	(EXPANSON JOINT)							
	- รอยต่อเพื่อหดตามขวาง	ม.	60.00	54.89	3,293.40	1.3607	74.69	4,481.33
	(CONTRACTION JOINT)							
	- รอยต่อตามยาว	ม.	-	-	-	1.3607	-	-
	(LONGITUDINAL JOINT)							

รวม	417,113.37
คิดเป็นเงินงบประมาณ	417,113.37
	306,543.23
	1.3607

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายสัมพันธ์ ไชยเสน)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายสุรพล พูนสวัสดิ์)

ปลัด อบต.ก่าปัง

คิดเป็นเงินงบประมาณ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบประมาณราคา

(นายพัฒนศักดิ์ มั่นดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นางละอ อโกลนเทียะ)

นายก อบต.ก่าปัง