



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง  
อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา  
เรื่อง ราคากลางการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไพล หมู่ที่ ๑๒ ตำบลกำแพง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้เป็นไป ตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการกำหนดราคากลางของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จึงขอประกาศการเปิดเผยราคากลางตามรายละเอียดดังนี้

๑. ชื่อโครงการ..... ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไพล หมู่ที่ ๑๒ ตำบลกำแพง  
..... อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๒๔๖,๐๐๐.๐๐ ..... บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป.....  
สภาพเดิม เป็นถนนชำรุดเสียหาย สาธารณะประโยชน์ในหมู่บ้าน  
ดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไพล หมู่ที่ ๑๒ ตำบลกำแพง
- จุดที่ ๑ จากทางหลวงชนบท พิกัด E ๐๑๘๕๔๓๓ N ๑๖๗๓๖๕๔  
.....  
ถึงบ้านนางขวัญเรือน E ๐๑๘๕๔๒๗ N ๑๖๗๓๗๔๒  
.....  
ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๘๐.๐๐ เมตร  
.....  
ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หน้า ๐.๑๕ เมตร กว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร
- จุดที่ ๒ จากทางหลวงชนบท พิกัด E ๐๑๘๕๕๘๘ N ๑๖๗๓๗๐๔  
.....  
ถึงบ้านนายใจ E ๐๑๘๕๕๙๒ N ๑๖๗๓๖๘๔ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร  
.....  
หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๓๐.๐๐ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น  
.....  
หน้า ๐.๑๕ เมตร ขนาดกว้าง ๐.๒๐ เมตร
- จุดที่ ๓ จากทางหลวงชนบท พิกัด E ๐๑๘๕๔๗๔ N ๑๖๗๓๖๘๓  
.....  
ถึงบ้านนางเขียด E ๐๑๘๕๔๗๔ N ๑๖๗๓๗๑๒ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร  
.....  
หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๗.๐๐ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น  
.....  
หน้า ๐.๑๕ เมตร ขนาดกว้าง ๐.๒๐ เมตร  
.....  
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๖๖ ตารางเมตร
- พร้อมป้ายโครงการ ๒ ป้าย (ป้ายโครงการ ๑ ป้าย ป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย)  
ตามรูปแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงกำหนด  
.....  
สถานที่ก่อสร้าง บ้านไพล หมู่ที่ ๑๒ ตำบลกำแพง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๒๔๖,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคาากลาง.....
- ๕.๑. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง.....
- ๕.๒. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม.....
- ๕.๓. .... - .....
- ๕.๔. .... - .....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง.....
- ๖.๑. นางสาวณัฐชญา ปานโดนด ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส เป็นกรรมการ.....
- ๖.๒. นายสัมพันธ์ ไชยเสน ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทน.....  
..... ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.กำปิ่ง เป็นกรรมการ.....
- ๖.๓. นายสุรพล พูนสวัสดิ์ ตำแหน่งปลัด อบต.กำปิ่ง เป็นประธานกรรมการ.....

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคาากลางได้พิจารณาแล้ว เห็นควรกำหนด  
ราคาากลางในการจ้างเหมาตามโครงการ ฯ ดังกล่าว เป็นเงิน ๒๔๖,๐๐๐.๐๐ บาท

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายมีชัย จงสันเทียะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำปิ่ง

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ: ก่อสร้างถนน คลอง.      หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ: องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง  
 สถานที่ก่อสร้าง: จุดที่ 3 จากทางหลวงชนบทถึงบ้านนางเจ็ด หมู่ที่ 12 บ้านโพน ค.กำแพง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา  
 ขนาดโครงการ: ขนาดกว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 27 ม. โยธาธิการและผังเมือง หนา 0.15 ม.  
 กว้างข้างละ 0.20 ม.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานเรือโรงสร้างถนนเดิม							
	- งานเรือผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	- งานเรือผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
2	งานดิน							
	- งานถมป่าขุดคอ	ตร.ม.	99.00	1.69	167.31	1.3624	2.30	227.94
	ขนาดหนา							
	- งานขุดเรือหินทางเดิมแล้วบดอัด	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	ดินเดิม - ลูกวิ่ง							
	- งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	- งานวัสดุค้ำเชิง	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
3	งานรองพื้นทาง							
	- งานรองพื้นทางลูกวิ่ง	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	4.05	456.04	1,846.96	1.3624	621.31	2,516.30
	- งานโหล่ทาง	ลบ.ม.	2.23	381.8	851.41	1.3624	520.16	1,159.97
	หินคลุกบดเค็ดแน่น							
4	งานผิวทาง							
	- ผิวทางปอร์แลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	81.00	371.03	30,053.43	1.3624	505.49	40,944.79
	หนา 0.15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MESH							
	- รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง	ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	(EXPANSON JOINT)							
	- รอยต่อเนื้อหดตามขวาง	ม.	6.00	25.62	153.72	1.3624	34.90	209.43
	(CONTRACTION JOINT)							
	- รอยต่อตามยาว	ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	(LONGITUDINAL JOINT)							

รวม      45,058.43

คิดเป็นเงินงบประมาณ      43,000.00

33,072.84

1.3624

ขอรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_ ผู้ประมาณราคา

(นางสาวณัฐชญา บ้านโพนค)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_ ผู้ยื่นขอ

(นายสุรศักดิ์ หุ่นสวัสดิ์)

ปลัด อบต.กำแพง

(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_ ผู้ตรวจสอบประมาณราคา

(นายสัมพันธ์ โยธเสน)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_ ผู้อนุมัติ

(นายมีชัย จงสันเทียะ)

นายก อบต.กำแพง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ  
สถานที่ก่อสร้าง  
ขนาดโครงการ

ก่อสร้างถนน คลส.      หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ      องค์การบริหารส่วนตำบลก่าบึง  
จุดที่ 2 จากทางหลวงชนบทถึงบ้านนาโง หมู่ที่ 12 บ้านโหล ต.ก่าบึง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา  
ขนาดกว้าง 3.50 ม. หน้า 0.15 ม. ระยะทาง 30 ม. โหลทางหินคลุกบดซีเมนต์ หน้า 0.15 ม.  
กว้างข้างละ 0.20 ม.

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	- งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	- งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
2	งานดิน							
	- งานถมบ่าจุดล่อ	ตร.ม.	126.00	1.69	212.94	1.3624	2.30	290.11
	ขนาดเบา							
	- งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดอัด	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	ดินเดิม - อูกริ่ง							
	- งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	- งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
3	งานรองพื้นทาง							
	- งานรองพื้นทางลูกริ่ง	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	5.25	456.04	2,394.21	1.3624	621.31	3,261.87
	- งานโหลทาง	ลบ.ม.	2.48	385.04	954.90	1.3624	524.58	1,300.95
	หินคลุกบดซีเมนต์							
4	งานผิวทาง							
	- ผิวทางบอร์ตแลนซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	105.00	362.81	38,095.05	1.3624	494.29	51,900.70
	หนา 0.15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MESH							
	- รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง	ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	(EXPANSON JOINT)							
	- รอยต่อเนื้อหดตามขวาง	ม.	7.00	25.62	179.34	1.3624	34.90	244.33
	(CONTRACTION JOINT)							
	- รอยต่อตามยาว	ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	(LONGITUDINAL JOINT)							

รวม 56,997.96


คิดเป็นเงินงบประมาณ 55,100.00


41,836.44


1.3624


ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา  
(นางสาวณัฐชญา ปานโตนค)  
นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจจสอบประมาณราคา  
(นายสัมพันธ์ ไชยเสน)  
นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)  ผู้ยื่นขอ  
(นายสุรพล หุนสวัสดิ์)  
ปลัด อบต.ก่าบึง

(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติ  
(นายมีชัย จงสันเทียะ)  
นายก อบต.ก่าบึง

**แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ : ก่อสร้างถนน คลส. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลก่าบึง  
สถานที่ก่อสร้าง : จุดที่ 1 จากทางหลวงชนบทถึงบ้านนาขี้เฒ่าเรียน หมู่ที่ 12 บ้านโหล ต.ก่าบึง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา  
ขนาดโครงการ : ขนาดกว้าง 3.50 ม. หน้า 0.15 ม. ระยะทางประมาณ 80 ม. โหลทางหินคลุกบดอัดแน่น หน้า 0.15 ม.  
กว้างข้างละ 0.20 ม.

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคา รวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคา กลาง
1	งานวีธีก่อสร้างถนนเดิม							
	- งานวีธีผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	- งานวีธีผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
2	งานดิน							
	- งานถางป่าขุดต่อ ขนาดแนว	ตร.ม.	336.00	1.69	567.84	1.3624	2.30	773.63
	- งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดอัด ดินเดิม - ลูกรัง	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	- งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	- งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
3	งานรองพื้นทาง							
	- งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	14.00	456.04	6,384.56	1.3624	621.31	8,698.32
	- งานโหลทาง หินคลุกบดอัดแน่น	ลบ.ม.	6.60	385.04	2,541.26	1.3624	524.58	3,462.22
4	งานผิวทาง							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MESH	ตร.ม.	280.00	362.81	101,586.80	1.3624	494.29	138,401.86
	- รอยต่อเนื่องขยายตามขวาง (EXPANSON JOINT)	ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	- รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	24.50	25.62	627.69	1.3624	34.90	855.16
	- รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	-	-	-	1.3624	-	-

รวม **152,191.19**

คิดเป็นเงินงบประมาณ **147,700.00**

**111,708.15**

**1.3624**

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

(ลงชื่อ) [Signature] ผู้ประมาณราคา

(นางสาวณัฐชญา ป่านโตนด)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ) [Signature] ผู้เห็นชอบ

(นายสุพท ขุนสวัสดิ์)

ปลัด อบต.ก่าบึง

(ลงชื่อ) [Signature] ผู้ตรวจสอบประมาณราคา

(นายสัมพันธ์ โยแสง)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ) [Signature] ผู้อนุมัติ

(นายนิชัย จงสันเทียะ)


นายก อบต.ก่าบึง


## สรุปการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลคำปึง
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนน คสล.
รายละเอียดโครงการ	จุดที่ 1 จากทางหลวงชนบทถึงบ้านนางขวัญเรือน ขนาดกว้าง 3.50 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 80 ม. โหล่ทางหินคลุกเบดอัดแน่นหนา 0.15 ม. กว้างข้างละ 0.20 ม.
	จุดที่ 2 จากทางหลวงชนบทถึงบ้านนายใจ ขนาดกว้าง 3.50 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 30 ม. โหล่ทางหินคลุกเบดอัดแน่นหนา 0.15 ม. กว้างข้างละ 0.20 ม.
	จุดที่ 3 จากทางหลวงชนบทถึงบ้านนางเอียด ขนาดกว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 27 ม. โหล่ทางหินคลุกเบดอัดแน่นหนา 0.15 ม. กว้างข้างละ 0.20 ม.
สถานที่ตั้งโครงการ	หมู่ที่ 12 บ้านโหล ตำบลคำปึง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
ประมาณราคาเมื่อ	4 เมษายน 2562


ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม เลขที่            / 2562 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับ	รายการ	คำนวณต้นทุนรวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หมวด งานทาง	186,617.43	1.3624	254,247.59	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % - ภาษี 7 % - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงานอีก 0 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			254,247.59	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			246,000.00	
(ตัวอักษร) สองแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน					

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา  
(นางสาวณัฐชญา ปานโดนัด)  
นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบประมาณราคา  
(นายสัมพันธ์ ไชยเสน)  
นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)  ผู้เห็นชอบ  
(นายสุรพล หุนสวัสดิ์)  
ปลัด อบต.คำปึง

(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติ  
(นายมีชัย จงสันเทียะ)  
นายก อบต.คำปึง