



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง ราคากลางการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไพล หมู่ที่ ๑๒ ตำบลกำแพง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้เป็นไป ตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการกำหนดราคากลางของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จึงขอประกาศการเปิดเผยราคากลางตามรายละเอียดดังนี้

๑. ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไพล หมู่ที่ ๑๒ ตำบลกำแพง
	อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๔๖๓,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป	
ดำเนินการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไพล หมู่ที่ ๑๒ ตำบลกำแพง
จุดที่ ๑	จากบ้านนายกบ พิกัด E ๑๘๕๕๓๔ N ๑๖๗๓๖๓๐ ถึงบ้านนางแมว
	พิกัด E ๑๘๕๕๔๙ N ๑๖๗๓๖๕๓ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
	ระยะทาง ๑๒๐.๐๐ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา ๐.๑๕ เมตร
	กว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร
จุดที่ ๒	จากบ้านนางสร้อย พิกัด E ๑๘๕๕๕๖ N ๑๖๗๓๖๓๑ ถึงบ้านนายสุข
	พิกัด E ๑๘๕๕๙๐ N ๑๖๗๓๖๒๖ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
	ระยะทาง ๓๘.๐๐ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา ๐.๑๕ เมตร
	กว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร
จุดที่ ๓	จากทางหลวงชนบท พิกัด E ๑๘๕๖๙๘ N ๑๖๗๓๗๕๐ ถึงวัดบ้านไพล
	พิกัด E ๑๘๕๖๘๙ N ๑๖๗๓๘๖๒ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
	ระยะทาง ๑๑๕.๐๐ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา ๐.๑๕ เมตร
	กว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๗.๐๐ ตารางเมตร
	พร้อมป้ายโครงการ ๒ ป้าย (ป้ายโครงการ ๑ ป้าย ป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย)
	ตามรูปแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงกำหนด
	สถานที่ก่อสร้าง บ้านอ้อ หมู่ที่ ๖ ตำบลกำแพง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๕๙,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง	
๕.๑	แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
๕.๒	แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๕.๓	-
๕.๔	-

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....
- ๖.๑...นางสาวณัฐชญา ปานโตนด...ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส อบต.กำปิ่ง...เป็นกรรมการ.....
- ๖.๒...นายสัมพันธ์ ไชยเสน...ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส อบต.กำปิ่ง...เป็นกรรมการ.....
- ๖.๓...นายสุรพล.....พูนสวัสดิ์...ตำแหน่งปลัด อบต.กำปิ่ง.....เป็นประธานกรรมการ.....

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคากลางได้พิจารณาแล้ว เห็นควรกำหนดราคากลางในการจ้างเหมาตามโครงการ ฯ ดังกล่าว เป็นเงิน ๔๕๙,๐๐๐.๐๐ บาท

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายมีชัย จงสันเทียะ)




นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำปิ่ง

สรุปการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนน คสล.
รายละเอียดโครงการ	จุดที่ 1 จากบ้านนายภบถึงบ้านนางแมว ขนาดกว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 120.00 ม. ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นหนา 0.15 ม. กว้างข้างละ 0.20 ม. จุดที่ 2 จากถนนคอนกรีตเดิมถึงบ้านนายสุข ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 38.00 ม. ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นหนา 0.15 ม. กว้างข้างละ 0.20 ม. จุดที่ 3 จากทางหลวงชนบทถึงวัดบ้านไพล ขนาดกว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 120.00 ม. ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นหนา 0.15 ม. กว้างข้างละ 0.20 ม. หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 857.00 ตารางเมตร (พร้อมป้าย 2 ป้าย)
สถานที่ตั้งโครงการ	หมู่ที่ 12 บ้านไพล ตำบลกำแพง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
ประมาณราคาเมื่อ	5 กุมภาพันธ์ 2563
ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม เลขที่	/ 2562 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หมวด งานทาง	334,803.71	1.3624	456,136.57	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
2	ป้ายโครงการ	3,000.00	1.000	3,000.00	- ภาษี 7 % - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงานหัก 0 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			459,136.57	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			459,000.00	
(ตัวอักษร) สีแสดห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

<p style="text-align: center;">(ลงชื่อ).....  (นายสุรพล พูนสวัสดิ์) ปลัด อบต.กำแพง</p> <p style="text-align: center;">(ลงชื่อ).....  (นายสัมพันธ์ ไชยเสน) นายช่างโยธาอาวุโส</p>	<p style="text-align: center;">ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง</p> <p style="text-align: center;">(ลงชื่อ).....  (นางสาวณัฐญา ปานไตนด) นายช่างโยธาอาวุโส</p>
---	--

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ

ก่อสร้างถนน คสล.

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง

สถานที่ก่อสร้าง

จุดที่ 2 จากถนนคอนกรีตเดิมถึงบ้านนายสุข หมู่ที่ 12 บ้านไพล ต.กำแพง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

ขนาดโครงการ

ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 38 ม. ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม.

กว้างข้างละ 0.20 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 152.00 ตารางเมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	- งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	- งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
2	งานดิน							
	- งานถางป่าขาดต่อ	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	ขนาดเขา							
	- งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดอัดดินเดิม - ลูกครึ่ง	ตร.ม.	178.60	13.66	2,439.68	1.3624	18.61	3,323.81
	- งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	- งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
3	งานรองพื้นทาง							
	- งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	7.60	456.04	3,465.90	1.3624	621.31	4,721.95
	- งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	3.14	368.94	1,158.47	1.3624	502.64	1,578.30
	หินคลุกบดอัดแน่น							
4	งานผิวทาง							
	- ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	152.00	336.91	51,210.32	1.3624	459.01	69,768.94
	หนา 0.15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MESH							
	- รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSON JOINT)	ม.	-	34.47	-	1.3624	46.96	-
	- รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	12.00	34.47	413.64	1.3624	46.96	563.54
	- รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	-	-	-	1.3624	-	-

รวม **79,956.55**

คิดเป็นเงินงบประมาณ **79,000.00**

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

58,688.01

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

1.3624

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสุพล พูนสวัสดิ์)
ปลัด อบต.กำแพง

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสัมพันธ์ ไชยเสน)
นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวณัฐชญา ปานโดนด)
นายช่างโยธาอาวุโส

