



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง  
อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา  
เรื่อง ราคาากลางการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๕ ตำบลกำแพง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา และเพื่อให้เป็นไป ตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการกำหนดราคาากลางของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จึงขอประกาศการเปิดเผยราคาากลาง ตามรายละเอียดดังนี้

๑. ชื่อโครงการ..... ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๕ ตำบลกำแพง.....  
อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๑๖๑,๐๐๐.๐๐ ..... บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป.....  
ดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๕ ตำบลกำแพง.....  
จากบ้านนางลำยอง พิกัด E ๐๑๘๑๔๖๔ N ๑๖๗๗๑๘๐๑ ถึงบ้านนายเทพ/  
E ๐๑๘๑๔๘๐ N ๑๖๗๑๘๖๔ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  
ระยะทางประมาณ ๖๗.๐๐ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา ๐.๑๕ เมตร  
กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร (SIDE SLOPE = ๑:๑)  
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖๘.๐๐ ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ ๒ ป้าย (ป้ายโครงการ ๑ ป้าย ป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย)  
ตามรูปแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงกำหนด  
สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๕ ตำบลกำแพง อำเภอโนนไทย  
จังหวัดนครราชสีมา

๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๕๖,๘๐๐.๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคาากลาง.....  
๕.๑ แบบสรุปราคาากลางงานก่อสร้าง.....  
๕.๒ แบบสรุปราคาากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม.....  
๕.๓..... -  
๕.๔..... -

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....
- ๖.๑. นางสาวณัฐชญา ปานโตนต์ ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส..... เป็นกรรมการ.....
- ๖.๒. นายสัมพันธ์ ไชยเสน ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทน.....  
..... ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.กำปั่ง..... เป็นกรรมการ.....
- ๖.๓. นายสุรพล..... พูนสวัสดิ์ ตำแหน่งปลัด อบต.กำปั่ง..... เป็นประธานกรรมการ.....

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคากลางได้พิจารณาแล้ว เห็นควรกำหนด  
ราคากลางในการจ้างเหมาตามโครงการ ฯ ดังกล่าว เป็นเงิน ๑๕๖,๘๐๐.๐๐ บาท

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายมีชัย จงสนเทียร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำปั่ง

สรุปการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง  
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.  
 รายละเอียดโครงการ จากบ้านนางลัยองถึงบ้านนายเทพ ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 67 ม. ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นหนา 0.15 ม. กว้างข้างละ 0.50 ม.  
 สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 5 บ้านหนองแวง ตำบลกำแพง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา  
 ประมาณราคาเมื่อ 15 มีนาคม 2562  
 ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม เลขที่ / 2562 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หมวด งานทาง	115,096.16	1.3624	156,807.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % - ภาษี 7 % - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงานหัก 0 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			156,807.00	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			156,800.00	
(ตัวอักษร)      หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน					

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา  
 (นางสาวณัฐชญา ปานโตนด)  
 นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบประมาณราคา  
 (นายสัมพันธ์ ไชยเสน)  
 นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ  
 (นายสุรพล พูนสวัสดิ์)  
 ปลัด อบต.กำแพง

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ  
 (นายมีชัย จงสันเทียะ)  
 นายก อบต.กำแพง

แบบสรุปราคาก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง  
 สถานที่ก่อสร้าง จากบ้านนาข้าวซอยถึงบ้านนาหนองพุดที่ 5 บ้านหนองแขง ต.กำแพง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา  
 ขนาดโครงการ ขนาดหน้ากว้าง 4.00 ม. ทน 0.15 ม. ระยะทางประมาณ 67 ม. ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นหนา 0.15 ม.  
 ลึกผิวจราจร 0.150 ม.

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคา ทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคา กลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	- งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	- งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
2	งานดิน							
	- งานถางป่าขาดต่อ	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	ไม่มี							
	- งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดอัด หินคลุก	ตร.ม.	355.10	13.78	4,893.28	1.3624	18.77	6,666.60
	- งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	- งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
3	งานรองพื้นทาง							
	- งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	13.40	456.04	6,110.94	1.3624	621.31	8,325.54
	- งานไหล่ทาง หินคลุกบดอัดแน่น	ลบ.ม.	11.56	385.04	4,451.06	1.3624	524.58	6,064.13
4	งานผิวทาง							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MESH	ตร.ม.	268.00	369.50	99,026.00	1.3624	503.41	134,913.02
	- รอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	-	41.00	-	1.3624	55.86	-
	- รอยต่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	24.00	25.62	614.88	1.3624	34.90	837.71
	- รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	-	-	-	1.3624	-	-

รวม 156,807.00

คิดเป็นเงินงบประมาณ 156,800.00

115,096.16

1.3624

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นางสาวณัฐญา ปานโตนด)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายสุรพล พูนสวัสดิ์)

ปลัด อบต.กำแพง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบประมาณราคา


(นายสัมพันธ์ ไชยเสน)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายมีชัย จงสันเทียะ)

นายก อบต.กำแพง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลก่าปัง

อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

เรื่อง ราคากลางการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลก่าปัง มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไพล หมู่ที่ ๑๒ ตำบลก่าปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา และเพื่อให้เป็นไป ตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการกำหนดราคากลางของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จึงขอประกาศการเปิดเผยราคากลางตามรายละเอียดดังนี้

๑. ชื่อโครงการ..... ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไพล หมู่ที่ ๑๒ ตำบลก่าปัง  
..... อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... องค์การบริหารส่วนตำบลก่าปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๓๐๗,๒๐๐.๐๐ ..... บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป.....  
ดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไพล หมู่ที่ ๑๒ ตำบลก่าปัง

จุดที่ ๑ จากบ้านนายเสนห์ พิกัด E ๐๑๘๕๗๓๓ N ๑๖๗๓๖๘๑  
.....  
ถึงบ้านนายเทพ E ๐๑๘๕๗๓๙ N ๑๖๗๓๖๙๖ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร  
.....  
หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๑๑๐.๐๐ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบด  
.....  
อัดแน่น หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร (SIDE SLOPE = ๑:๑)

จุดที่ ๒ จากบ้านนางนก พิกัด E ๐๑๘๕๗๓๒ N ๑๖๗๓๖๘๙  
.....  
ถึงบ้านนายเอี่ยม E ๐๑๘๕๗๓๐ N ๑๖๗๓๖๖๗ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร  
.....  
หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๒๒.๐๐ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบด  
.....  
อัดแน่น หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร (SIDE SLOPE = ๑:๑)  
.....  
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๘.๐๐ ตารางเมตร

พร้อมป้ายโครงการ ๒ ป้าย (ป้ายโครงการ ๑ ป้าย ป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย)  
.....  
ตามรูปแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลก่าปังกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านไพล หมู่ที่ ๑๒ ตำบลก่าปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน..... ๓๐๒,๐๐๐.๐๐ ..... บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง.....

๕.๑. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง.....

๕.๒. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม.....

๕.๓.....

๕.๔.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....
- ๖.๑. นางสาวณัฐชญา ปานโตนต์ ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส..... เป็นกรรมการ.....
- ๖.๒. นายสัมพันธ์ ไชยเสน ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทน.....  
..... ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.กำปิ่ง..... เป็นกรรมการ.....
- ๖.๓. นายสุรพล พูนสวัสดิ์ ตำแหน่งปลัด อบต.กำปิ่ง..... เป็นประธานกรรมการ.....

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคากลางได้พิจารณาแล้ว เห็นควรกำหนด  
ราคากลางในการจ้างเหมาตามโครงการ ฯ ดังกล่าว เป็นเงิน ๓๐๒,๐๐๐.๐๐ บาท

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายมีชัย จงสันติยะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำปิ่ง

สรุปการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง  
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.  
 รายละเอียดโครงการ จุดที่ 1 จากบ้านนายเสนห์ถึงบ้านนายเทพ ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 110 ม. ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นหนา 0.15 ม. กว้างข้างละ 0.20 ม.  
จุดที่ 2 จากบ้านนางนกลถึงบ้านนายเอี่ยม ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 22 ม. ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นหนา 0.15 ม. กว้างข้างละ 0.50 ม.  
 สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 12 บ้านไพล ตำบลกำแพง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา  
 ประมาณราคาเมื่อ 15 มีนาคม 2562  
 ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม เลขที่           / 2562 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หมวด งานทาง	222,117.06	1.3624	302,612.28	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % - ภาษี 7 % - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงานหัก 0 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			302,612.28	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			302,000.00	
(ตัวอักษร) สามแสนสองพันบาทถ้วน					

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา  
 (นางสาวณัฐชญา ปานโตนด)  
 นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบประมาณราคา  
 (นายสัมพันธ์ ไชยเสน)  
 นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ  
 (นายสุรพล พูนสวัสดิ์)  
 ปลัด อบต.กำแพง

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ  
 (นายมีชัย จงสันเทียะ)  
 นาย ก อบต.กำแพง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลก่าบึง  
 สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 1 จากบ้านนายเสนห์ถึงบ้านนายเทพ หมู่ที่ 12 บ้านไพล ต.ก่าบึง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา  
 ขนาดโครงการ ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทางประมาณ 110 ม. ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม.  
 กว้างข้างละ 0.20 ม.

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคา ทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	- งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	- งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
2	งานดิน							
	- งานถางป่าขุดต่อ	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	ไม่มี							
	- งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดอัด หินคลุก	ตร.ม.	517.00	13.78	7,124.26	1.3624	18.77	9,706.09
	- งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	- งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
3	งานรองพื้นทาง							
	- งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	22.00	456.04	10,032.88	1.3624	621.31	13,668.80
	- งานไหล่ทาง หินคลุกบดอัดแน่น	ลบ.ม.	9.08	385.04	3,496.16	1.3624	524.58	4,763.17
4	งานผิวทาง							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MESH	ตร.ม.	440.00	369.50	162,580.00	1.3624	503.41	221,498.99
	- รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSON JOINT)	ม.	4.00	41.00	164.00	1.3624	55.86	223.43
	- รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	36.00	25.62	922.32	1.3624	34.90	1,256.57
	- รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	-	-	-	1.3624	-	-

รวม 251,117.05

คิดเป็นเงินงบประมาณ 251,100.00

184,319.62

1.3624

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นางสาวณัฐชญา ปานโตนด)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายสุรพล พูนสวัสดิ์)

ปลัด อบต.ก่าบึง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบประมาณราคา

(นายสัมพันธ์ ไชยเสน)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายมีชัย จงสันเทียะ)

นายก อบต.ก่าบึง