



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลก่าปิง

เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอ้อเหนือ หมู่ที่ ๑๔

ตำบลก่าปิง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลก่าปิง มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอ้อเหนือ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลก่าปิง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา วงเงินงบประมาณ 245,000.00 บาท (สองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบ และอนุมัติให้ใช้เป็นราคากลางได้ เป็นจำนวนเงิน ๒๓๔,๒๗๒.๘๗ บาท (สองแสนสามหมื่นสี่พันสองร้อยเจ็ดสิบสองบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์) ตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้างที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗

(นางละออ ไก่สันเทียะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลก่าปิง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอ้อเหนือ หมู่ที่ ๑๔ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลก่าปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอ้อเหนือ หมู่ที่ ๑๔ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา จุดที่ ๑ จากคอนกรีตเดิม พิกัด E๑๘๖๕๐๖ N๑๖๗๔๘๐๘ ถึงบ้านผู้ใหญ่บุญมี พิกัด E๑๘๖๔๘๔ N๑๖๗๔๗๔๓ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๓๑.๐๐ เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร จุดที่ ๒ จากคอนกรีตเดิม พิกัด E๑๘๖๕๐๘ N๑๖๗๔๘๐๖ ถึงบ้านนางปลิว พิกัด E๑๘๖๕๐๖ N๑๖๗๔๗๖๗ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๔๐.๐๐ เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร จุดที่ ๓ จากทางหลวงชนบท พิกัด E๑๘๖๕๘๑ N๑๖๗๔๗๗๘ ถึงบ้านนายเที่ยง พิกัด E๑๘๖๕๕๔ N๑๖๗๔๗๗๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๓๐.๐๐ เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๒๑.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้าย ๒ ป้าย (ป้ายโครงการ ๑ ป้าย ป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย) ตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลก่าปังกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๗

๒๓๔,๒๗๒.๘๗ บาท (สองแสนสามหมื่นสี่พันสองร้อยเจ็ดสิบสองบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑	นายพัฒนศักดิ์ มั่นดี	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒	นายสัมพันธ์ ไชยเสน	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๗.๓	นางสาวณัฐชญา ปานโดนด	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
รายละเอียดโครงการ	จุดที่ 1 จากถนนกรวดเดิม พิกัด E186506 N1674808 ถึงบ้านผู้ใหญ่บุญมี พิกัด E186484 N1674793 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 31 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก หนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.20 เมตร จุดที่ 2 จากถนนคอนกรีตเดิม พิกัด E186508 N1674806 ถึงบ้านนางปลิว พิกัด E186506 N1674767 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 40 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก หนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.20 เมตร จุดที่ 3 จากทางหลวงชนบท พิกัด E186581 N1674778 ถึง บ้านนายเที่ยง พิกัด E186554 N1674771 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 30 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก หนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 421.00 ตารางเมตร พร้อมป้าย 2 ป้าย (ป้ายโครงการ 1 ป้าย ป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย) ตามแบบรูปรายการ อบต.กำแพง กำหนด
สถานที่ตั้งโครงการ	บ้านอ้อเหนือ หมู่ที่ 14 ตำบลกำแพง อำเภอนิคมไทย จังหวัดนครราชสีมา
ประมาณราคาเมื่อ	4 มกราคม 2567

ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม เลขที่ 9 / 2567 จำนวน 2 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หมวด งานทาง	169,530.03	1.3642	231,272.87	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
2	ป้ายโครงการ	3,000.00	1.000	3,000.00	- ภาษี 7 % - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงานหัก 0 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			234,272.87	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			234,272.87	
(ตัวอักษร) สองแสนสามหมื่นสี่พันสองร้อยเจ็ดสิบสองบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... (นายพัฒนศักดิ์ มั่นดี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... (นายสัมพันธ์ ไชยเสน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... (นส.ณัฐชญา ปานโดนด)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

พื้นที่ก่อสร้าง

บ้านอ้อเหนือ หมู่ที่ 14 ตำบลกำแพง อำเภอนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดโครงการ

จุดที่ 1 จากคอนกรีตเดิม พิกัด E186506 N1674808 ถึงบ้านผู้ใหญ่บุญมี พิกัด E186484 N1674793 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 31 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก หนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.20 เมตร

จุดที่ 2 จากถนนคอนกรีตเดิม พิกัด E186508 N1674806 ถึงบ้านนางปลิว พิกัด E186506 N1674767 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 40 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก หนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.20 เมตร

จุดที่ 3 จากทางหลวงชนบท พิกัด E186581 N1674778 ถึง บ้านนายเที่ยง พิกัด E186554 N1674771 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 30 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก หนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.20 เมตร

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 421.00 ตารางเมตร พร้อมป้าย 2 ป้าย (ป้ายโครงการ 1 ป้าย ป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย)

ตามแบบรูปรายการ อบต.กำแพง กำหนด

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม ช่วงที่ 1							
	- งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	1.3642	-	-
	- งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	-	-	1.3642	-	-
2	งานดิน							
	- งานถมป่าขุดต่อ	ตร.ม.	-	-	-	1.3642	-	-
	ไม่มี							
	- งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดอัด	ตร.ม.	136.40	14.03	1,913.69	1.3642	19.14	2,610.66
	หินคลุก							
	- งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	1.3642	-	-
	- งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	-	-	-	1.3642	-	-
3	งานรองพื้นทาง							
	- งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	-	-	-	1.3642	-	-
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	6.20	470.00	2,914.00	1.3642	641.17	3,975.28
	- งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	5.46	399.77	2,182.74	1.3642	545.37	2,977.70
	หินคลุกบดอัดแน่น							
4	งานผิวทาง							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	132.00	346.65	45,757.80	1.3642	472.90	62,422.79
	หนา 0.15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MESH							
	- รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง	ม.	-	46.24	-	1.3642	63.08	-
	(EXPANSON JOINT)							
	- รอยต่อเมื่อหดตามขวาง	ม.	8.40	46.24	388.42	1.3642	63.08	529.88
	(CONTRACTION JOINT)							
	- รอยต่อตามยาว	ม.	-	-	-	1.3642	-	-
	(LONGITUDINAL JOINT)							

รวม 72,516.30

คิดเป็นเงินงบประมาณ 72,516.30

ค่างานต้นทุน

Factor F

53,156.65

1.3642

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... (นายพัฒนศักดิ์ มั่นดี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... (นายสัมพันธ์ ไชยเสน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... (นส.ณัฐชญา ปานโดนด)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บ้านอ้อเหนือ หมู่ที่ 14 ตำบลกำปิง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

จุดที่ 1 จากถนนกริดเดิม พิกัด E186506 N1674808 ถึงบ้านผู้ใหญ่บุญมี พิกัด E186484 N1674793 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 31 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก หนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.20 เมตร

จุดที่ 2 จากถนนคอนกรีตเดิม พิกัด E186508 N1674806 ถึงบ้านนางปลิว พิกัด E186506 N1674767 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 40 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก หนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.20 เมตร

จุดที่ 3 จากทางหลวงชนบท พิกัด E186581 N1674778 ถึง บ้านนายเที่ยง พิกัด E186554 N1674771 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 30 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก หนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.20 เมตร

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 421.00 ตารางเมตร พร้อมป้าย 2 ป้าย (ป้ายโครงการ 1 ป้าย ป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย)

ตามแบบรายการ อบรมกำปิง กำหนด

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม ช่วงที่ 1							
	- งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	1.3642	-	-
	- งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	-	-	1.3642	-	-
2	งานดิน							
	- งานถมป่าขุดต่อ	ตร.ม.	-	-	-	1.3642	-	-
	ไม่มี							
	- งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดอัด	ตร.ม.	176.00	14.03	2,469.28	1.3642	19.14	3,368.59
	หินคลุก							
	- งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	1.3642	-	-
	- งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	-	-	-	1.3642	-	-
3	งานรองพื้นทาง							
	- งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	-	-	-	1.3642	-	-
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	8.00	470.00	3,760.00	1.3642	641.17	5,129.39
	- งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	5.46	399.77	2,182.74	1.3642	545.37	2,977.70
	หินคลุกบดอัดแน่น							
4	งานผิวทาง							
	- ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	160.00	346.65	55,464.00	1.3642	472.90	75,663.99
	หนา 0.15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MESH							
	- รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง	ม.	-	46.24	-	1.3642	63.08	-
	(EXPANSION JOINT)							
	- รอยต่อเมื่อหดตามขวาง	ม.	12.00	46.24	554.88	1.3642	63.08	756.97
	(CONTRACTION JOINT)							
	- รอยต่อตามยาว	ม.	-	-	-	1.3642	-	-
	(LONGITUDINAL JOINT)							

รวม

87,896.64

คิดเป็นเงินงบประมาณ

87,896.64

ค่างานต้นทุน

64,430.90

Factor F

1.3642

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... (นายพัฒน์ศักดิ์ มั่นดี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... (นายสัมพันธ์ ไชยเสน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... (นส.ณัฐชญา ปานโดนด)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บ้านอ้อเหนือ หมู่ที่ 14 ตำบลกำแพง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดนครราชสีมา

จุดที่ 1 จากถนนกริตเดิม พิกัด E186506 N1674808 ถึงบ้านผู้ใหญ่นุญมี พิกัด E186484 N1674793 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 31 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก หนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.20 เมตร

จุดที่ 2 จากถนนคอนกรีตเดิม พิกัด E186508 N1674806 ถึงบ้านนางปลิว พิกัด E186506 N1674767 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 40 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก หนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.20 เมตร

จุดที่ 3 จากทางหลวงชนบท พิกัด E186581 N1674778 ถึง บ้านนายเที่ยง พิกัด E186554 N1674771 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 30 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก หนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.20 เมตร

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 421.00 ตารางเมตร พร้อมป้าย 2 ป้าย (ป้ายโครงการ 1 ป้าย ป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย)

ตามแบบรูปรายการ งบต.กำแพง กำหนด

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคา ทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม ช่วงที่ 1							
	- งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	1.3642	-	-
	- งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	-	-	1.3642	-	-
2	งานดิน							
	- งานถมป่าขุดต่อ	ตร.ม.	-	-	-	1.3642	-	-
	ไม่มี							
	- งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดอัด หินคลุก	ตร.ม.	132.00	14.03	1,851.96	1.3642	19.14	2,526.44
	- งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	1.3642	-	-
	- งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	-	-	-	1.3642	-	-
3	งานรองพื้นทาง							
	- งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	-	-	-	1.3642	-	-
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	6.00	470.00	2,820.00	1.3642	641.17	3,847.04
	- งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	5.46	399.77	2,182.74	1.3642	545.37	2,977.70
	หินคลุกบดอัดแน่น							
4	งานผิวทาง							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MESH	ตร.ม.	129.00	346.65	44,717.85	1.3642	472.90	61,004.09
	- รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	-	46.24	-	1.3642	63.08	-
	- รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	8.00	46.24	369.92	1.3642	63.08	504.64
	- รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	-	-	-	1.3642	-	-

รวม

70,859.92

คิดเป็นเงินงบประมาณ

70,859.92

ค่างานต้นทุน

51,942.47

Factor F

1.3642

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... (นายพัฒนศักดิ์ มั่นดี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... (นายสัมพันธ์ ไชยเสน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... (นส.ณัฐชญา ปานโดนด)

กรรมการกำหนดราคากลาง